



FUNDATII CAMIN TIP X (sc.1:20)



sectione a-a(sc.1:20)

COFRAJ CAMIN TIP X (sc.1:20)




Zona Seismica: $a_g=0.30g$, $T_c=1.6sec$ -conf.P100-1/2013
Zona climaterica: 2.0KN/mp zapada conf. CR 1-1-3-2012
0.5kPa vant conf. CR 1-1-4-2012
Clasa de importanta : IV
Categoria de Importanta : D

Beton simplu: C8/10 -X0 - Cl 0.2 - Dmax32
Beton armat : C30/37 -XC3/XF1- Dmax32, CEM II/A-S 42.5 R
Otel armaturi: Bst 500S
Dozaj minim: 300 kg/mc
Acoperie cu beton - 2,5cm

: LEGENDA

- a Hidroizolatie membrana bituminoasa lipita la cald;
b Membrana plastificata tip "Tefond" protectie hidroizolatie;

sectiune b-b(sc.1:20)

BENEFICIAR:
EMPLOYER:



**COMPANIA NATIONALA
DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE**

PROIECTANT: /DESIGNER:
Asocierea: TRANSINVEST BUDAPEST KR,
SPECIALTÉV ÉPÍTŐMÉRŐK KIR,
EXPLAN S.R.L., CADOL S.R.L.
LIDER: S.C. EXPLAN S.R.L. str. Mîngheșii nr. 21.C1,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, C.U.I.: RO1655121



TITLU PROIECT:
PROJECT TITLE:

**Contractul nr. /Contract no. :
513405 din 30.10.2018**

Bloc de semnături / Signature block
Nota: Aceste planșe sînt proprietatea intelectuală a asocierii. Reproducerea acestor planșe este interzisă fără acordul scris al asocierii / Note: This drawing is the intellectual property of the association. Reproduction of this drawing it is prohibited without the written approval of the association



**STUDIUL DE FEZABILITATE, PUZ ȘI DTAC PENTRU PROIECTUL
ETAPA I - DRUM TRANSREGIO FOLEAC TR35 CENTURA METROPOLITANĂ
ETAPA II - DRUM TRANSREGIO FOLEAC TR35 DRUMURI DE LEGĂTURĂ**

Proiectant de specialitate : Utilitati
Specialist designer: Utility



| | |
|--|--|
| <p>Manager de proiect: Project manager:</p> | |
|--|--|

| | |
|--|-------------------------------------|
| | ing./eng. Petru CIUFUDEAN |
|--|-------------------------------------|

Self project:
Chief of project:

ing./eng.
Silviu TEGZEȘIU

Manager of specialist project:

Ing./eng.
Constantin PATRASCU

Veriflo:
Designer:

ing./eng.
Constantin PATRASCU

| |
|--|
| Projectant: Designer: |
|--|

Ing./eng.
Gentiana CHIFOR

FAZA DE PROIECTARE :STUDIU DE FEZABILITATE
DESIGN PHASE: FESABILITY STUDY

TITLU PLANSA :
TITLE:

001BA/001E

SCARA / SCALE: %

DATE / DATA:
Aprilie 2021

DETALIU CAMIN TIP X / MANHOLE TYPE X DETAIL
RETELE TELECOMUNICATII / TELECOMMUNICATION NETWORKS

| SECTION SECTION NAME | | | ELEMENT ELEMENT | | DISCRIPTION DISCRIPTION | | NUMAR NUMBER | | BY BY | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--|----------------------------|---|-----------------|---|----------|---|
| U | T | L | DT | | R | T | C | 1 | | 0 |